

Installatøraftale

Pos.	Oversigt over ansvar og ydelser i installationsforløb	Udføres af	
		G4S	El-installatør
1	Tidsplan		X
2	Levering af tegningsmateriel til udfærdigelse af endeligt projekt		x
3	Vejledende projektoplæg incl. Vejledende installationstegninger og eventuelle beskrivelser.	X	
4	Leverance af ABA materialer og komponenter samt kabler.	X	
5	Leverance af installationsmateriel, som ikke indgår i leverancen fra G4S, fremførings og fastgørelses materialer.		X
6	Nødvendig mandskabsmateriel i forbindelse med installations montering og idriftsætning f.eks. Stilladser m.m.		X
7	Fejlfri montering og placering af installation, detektorsokler, brandtryk, højttaler og andet sikringsmateriel iht. Gældende forskrifter. Installation afsluttes opmærket ved centraludstyret.		X
8	Fremføring af 230 V netforsyning med jord, tilsluttet egen opmærket gruppeafbryder.		X
9	Kabel for forbindelse til TDC bredbånd/forbindelse til WLAN		X
11	Afprøvning af detektorer og sikringsenheder. Installatøren stiller person til rådighed ved idriftsætning, som har kendskab til installationen.	X	X
11	Afprøvning af detektorer og sikringsenheder. Installatøren stiller person til rådighed ved idriftsætning, som har kendskab til installationen.	X	X
12	Overdragelse til anlægsejer/ bruger incl. Instruktion	X	
13	Eventuelle efterreparationer		X
14	Løbende rapportering af afvigelser, f.eks. bygningsmæssige ændringer, afvigelser i tidsplan, udfærdigelse af afvigelser-/ aftalesedler.	X	X