

(27) Tagkonstruktlon, hangar (U-værdl 0,12 W/m²K)
- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garenti
- 30mm Toprock topplade, kl. 39
- 220mm Toprock lamel, kl. 39
- 50mm stålunderlagsplade energy, kl. 36
- 128mm højprofilplade

Spær, IPE 450mm, IPE300mm, iht. ing

(21) 1 Ydervæg, hangar - GAVL
- Sinusplade 18 i std. farve. Mørkt bånd ved vinduer
- 25x45mm Tryk impr. klemlister, c/c 1000mm lodret
- 8mm Powerboard
- 45x195mm vandret, c/c 600mm (vanger: 45x200mm GLS-planker.)

Isolering kl. 37
- 0,20mm PE-folie dampspærre

Til højde 2815mm ot. (2700mm)
- 45x95mm lodret, c/c 600mm
- 13mm fermacell

(13) Terrændæk, hangar
- Epoxy gulvoverflade
- 150mm armeret beton, c20
- 150mm Sundolit, S80

(12) Fundamenter, randfundamenter
- Sokkelpuds
- 150x190x490mm letbetonblokke
- Randfundament til frostfri dybde, armering iht. ing.

REVIDERET: Beskrivende tekst		DATO: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland		ANSVARLIG: Author
KUNDE: Reigon Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg		SAG NR.: 100006
BYGGEPLADS: Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	SNIT C-C	DATO: 04-04-2014
JYTAS A/S Århusvej 211, 8464 Galten Tlf.: 8694 6800 E-mail: jytas@jytas.dk	modulbyggeri [uden begrænsninger]	MÅL: 1:10/50
		TEGN. NR.: (99) 3.10