

Udskiftning vinduer og ydervære - Hjerter To, Albertslund































Entreprenøren skal ved besigtigelsen sikre at alle eksisterende funktioner, indlægning etc. på vinduer medtages i tilbudslisten.  
Nærværende liste kan ikke forudsættes at være udtømmende.






Entreprenøren skal sikre at nye elementer opfylder samme funktioner som eksisterende elementer, med mindre andet er angivet.





Entreprenøren skal sikre at opluk (partier med flere ruder) placeres samme steder som i eksisterende.

Nye elementer skal opfylde energiklasse A

Andre mål og vejledende hulmål.

		Mål Ca. hulmål m	Antal elementer				
V1.1	Vinduer i facade mod vest Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	2	3			
V1.2	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,65	1,05	1			
V1.3	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,3	1,75	4			
V1.4	Vinduer i facade mod nord og syd Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Røringsboringer i henhold til tilbudsliste.	1,8	2,1	4			
V1.5	Vinduer i facade mod nord og syd Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,1	10			
V1.6	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Nederste felt udføres som blændet. Bemærk rapport til radiatorer.	2,25	3,2	5			
V1.7	Vinduer i facade mod nord og øst Eksisterende vinduer omkring hjørne udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	1,3	2			
V1.8	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	7			
V1.9	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	1,3	2			
V1.10	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	0,95	1			
V1.11	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Bemærk brytning.	2,25	2,9	1			
V1.12	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	1,6	1			
V1.13	Vinduer i facade mod syd Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Bemærk brytning med ventilation.	1,8	0,95	1			
V1.14	Vinduer i facade mod syd Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	0,95	1			
V1.15	Vinduer i facade mod syd Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	0,95	3			

VP1.1	Vinduesparti i facade mod øst Eksisterende vinduespartier med nyere dør med energigulds. Vinduesparti udskiftes til nye træ/alu vinduer, vinduesparti med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Dør de- og gemmonteres.	2,25	2,65	6			
VP1.2	Vinduesparti i facade mod øst Eksisterende vinduespartier med nyere dør med energigulds. Vinduesparti udskiftes til nye træ/alu vinduer, vinduesparti med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Dør de- og gemmonteres. OBS. Murværk mod bysning.	2,25	3,4	1			
VO1.1	Vinduesparti med dør, i facade mod nord Eksisterende vinduesparti med dør udskiftes til nyt træ/alu parti med dør, og tilsvarende funktioner som eksisterende, faste/vippe/hængsle vinduer, inderteft, ved radiatorer udføres med bysning og påsænde underlag for radiatorer opbygges. Udføres i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,35	1			
V2.1	Vinduer i facade mod øst i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	1,4	1			
V2.2	Vinduer i facade mod vest i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,59	2,05	1			
V2.3	Vinduer i facade mod vest i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,05	1			
V2.4	Vinduer i facade mod vest i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	3,5	1			
V2.5	Vinduer i facade mod vest og nord i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	9			
V2.6	Vinduer i facade mod vest, nord og øst i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,5	7			
V2.7	Vinduer i facade mod nord i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	3,5	1			
V2.8	Vinduer i facade mod nord i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,05	1			
VO2.1	Vinduesparti med dør i facade mod nord og vest i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,65	3			
VO2.2	Vinduesparti med dør i facade mod nord og vest i gård Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	3			
<b>Løbsvinduer</b>							
VO.1	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende med manuel regulering, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	7			
VO.2	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende med manuel regulering, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	1,05	1			
VO.3	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,05	1,05	1			









V0.4	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med sikrørende funktion som eksisterende, faste/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.5	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med sikrørende funktion som eksisterende, faste/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.6	Vinduer i facade mod nord Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med sikrørende funktion som eksisterende, faste/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.7	Vinduer i facade mod nord Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med sikrørende funktion som eksisterende med manuel regulering, faste/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.			1	



Må  
Cx  
h  
n

Antal  
elementer

Døre

D1.1	Ydører mod vest Eksisterende dobbelte ydører med vindue over udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	4,1	1	
D1.2	Ydører mod nord Eksisterende ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,9	2,1	1	
D1.3	Ydører mod syd Eksisterende dobbelte ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,35	1	
D1.4	Ydører mod syd Eksisterende dobbelte ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	2,35	3	
D1.5	Ydører mod vest Eksisterende dobbelte ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	2,35	1	
D2.1	Dobbelte ydører mod øst i gård. Eksisterende ydører med vindue over, udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,6	1	
D2.2	Ydører mod øst i gård. Eksisterende ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,9	2,1	1	
D2.3	Ydører mod syd i gård. Eksisterende ydører udskiftes til nye træ/aludøre, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,1	2,05	1	
D0.1	Ydører mod nord Eksisterende kælderydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.			1	