

Rettelsesblad 01 – Vindues- og yderdørsudskiftning, Hjerter To, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund
8. oktober 2024

Hermed fremsendes rettelsesblad 01, vedr. udbuddet af vindues- og yderdørsudskiftning på Hjerter To - SFO, Trippendalsvej 2, Albertslund.

Indholdet af nærværende rettelsesblad skal være indeholdt i entreprenørens tilbud ved tilbudsafgivning. Tilbuddet skal som anført i udbudsbrevet af. 01. oktober 2024, fremsendes senest d. 17. oktober 2024 kl. 12:00 til benjamin.sorensen@albertslund.dk.

Flg. dokumenter er revideret i forbindelse med rettelsesblad 01:

- Oversigtsplan udskiftning af vinduer og yderdøre – Hjerter To, Rev A
- Oversigt udskiftning vinduer og yderdøre – Hjerter To, Rev A

Yderdør mod vest:

Yderdør mod vest i stueplan er tilføjet til entreprisen. I henhold til Oversigtsplan udskiftning af vinduer og yderdøre – Hjerter To, Rev. A, og Oversigt udskiftning vinduer og yderdøre – Hjerter To, Rev. A

Specifikationer for tilføjede yderdør der ikke er angivet i rev. A af ovennævnte dokumenter skal følge udbudsmaterialets specifikationer for yderdøre.

Økonomi vedrørende tilføjede yderdør mod gård, angives i tilbudslistens pkt. E1.2.5 og benævnes: "D1.5 Yderdør mod vest".

Ruder i vindues- og dørelementer

Alle glas i alle ruder i alle dør- og vindueselementer leveres som laminat glas.

Ruder i omklædnings- og baderum leveres som råglas, dette aftales nærmere med bygherre. Gælder elementerne V1.1 og V1.3.

Pergola:

Pergola foran østfacade og ved indgang i nordøstlige hjørne i gård, demonteres og der monteres nyt som tilsvarende.

Omkostninger forbundet med *pergola*, angives i tilbudslistens pkt. E1.3.3 og benævnes: "Pergola".

Høje vindueselementer i gård:

Vindueselementer af type V2.4 og V2.6. og V2.7 og VD2.1 udføres med brystning i nederste felt som beskrevet i elementerne i nordfacaden.

Omfugning ved vinduer:

Der blev ved besigtigelsen konstateret nogle vinduer der er monteret med ilmodbånd. Disse vinduer omfuges med åndbar gummifuge ifølge arbejdsbeskrivelse.

Betonendevæg ved V1.6 i nordfacade males:

Betonendevæg (indvendig) som er synlig udefra males.

Betonvæg over kældervindue i lyskasse.:

Betonvæg over kældervindue Vo.7 på nordfacade repareres.

Generelt:

Der må ikke være oplukkelige rammer i de to øverste felter i vindueselementer.

Persienner demonteres, det aftales nærmere med bygherre om de skal genbruges eller der skal monteres nye.

El i vandret post i vindueselement fjernes og nyt monteres på nye element, aftales nærmere med bygherre.

Med venlig hilsen

NRGI Rådgivning A/S

Birgitte Nielsen
Rådgiver